

Metodologia para Monitoramento do Plano de Controle de Erosão dos Acessos e demais Obras do Empreendimento

O monitoramento dos processos erosivos será realizado basicamente da seguinte forma:

- Trimestralmente, observar todas as vias de acesso do parque eólico e áreas no entorno da subestação. Logo que forem encontrados focos de erosão, esses devem ser fotografados, georreferenciados e analisados. Em seguida escolher no mínimo quatro pontos de observação nos entornos dos aerogeradores e realizar caminhadas nos entornos dos aerogeradores, visando à identificação de focos erosivos.
- Sempre que diagnosticado um problema, medidas corretivas serão imediatamente aplicadas.
- As medidas a serem aplicadas dependerão da análise feita para os focos de erosão identificados.
- Envio de **relatório anuais** para o IDEMA, informando o desenvolvimento do plano.